

- Quemador cámara principal
 - Soldadura de los seguros del quemador principal
 - Calibración de quemadores
 - Cambio de ladrillo refractario del piso del horno (total)
 - Sellado de sopladores del horno
 - Mantenimiento en general
- Chimenea
 - Limpieza general de chimenea
 - Limpieza y mantenimiento interior de la chimenea
 - Limpieza y mantenimiento del inyector de solución química
 - Mantenimiento de estructura de chimenea – pintado
 - Mantenimiento de motor eléctrico bomba de soda caustica – cambio de diafragma, válvula check y filtros.
- Mantenimiento del tren de gas
 - Mantenimiento general
 - Calibración de válvulas de alta y baja
- Mantenimiento a la cámara de procesamiento (molino)
 - Refuerzo del contenedor del molino triturador de huesos
 - Soldadura de manijas y tapa de molino triturador
 - Cambio de cuchillas del triturador
 - Mantenimiento de motor eléctrico y pruebas de aislamiento
 - Cambio de temporizador y tablero de arranque automático
- Tablero principal
 - Limpieza y mantenimiento de contactos
 - Pruebas de funcionamiento y soporte eléctrico
 - Sustitución de contactor de motor 15Hp
- Faja transportadora de ataúd
 - Cambio de chumaceras
 - Cambio de rodamientos
 - Cambio de faja
 - Implementar inversor de giro del sistema eléctrico
- Pozo a tierra del tablero principal
 - Mantenimiento del pozo a tierra
 - Medición del a 5 ohm – con equipo certificado
- Análisis de gases de salida de chimenea – Medición
 - Oxígeno
 - Carbono
 - Hidrógeno
 - Determinar la cantidad de monóxido de carbono y otros gases.
 - Deberá usar equipo certificado/homologado
 - Entrega de Certificado valido para ser presentado a DIRESA Y DIGESA



- Mantenimiento de termocupla
 - Limpieza de termocupla
- El trabajo será a todo costo.

5.2. Del Requerimiento

Perfil del Proveedor

Persona Natural o Empresa constituida con 3 años de experiencia en este tipo de trabajo.

Capacitación y/o entrenamiento:

No aplica.

5.3. Lugar y plazo de la prestación de servicio

Jr. San Martín 350 – Huancayo – Cementerio General de Huancayo.

Plazo

20 días

5.4. Productos esperados (entregables)

Equipo en funcionamiento – adjuntar informe de trabajo con imágenes fotográficas.

5.5. Forma de pago

Posterior a la entrega al 100% - Acta de conformidad.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

Ing. José Marzano Aleg
DIPLOMADO DE INGENIERO Y
DIPLOMADO DE CEMENTERIO Y